



Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no



Hotline info

Bil info

Bilmerke:	Peugeot
Model:	308 II
Årsmoell:	2013 - 2018
Km stand:	Ikke relevant
Motorkode:	Ikke relevant

Bilteknisk problem

- Manglende eller feil grunninnstilling av regn-/lyssensor
- Regn/lyssensor kan ikke grunninnstilles etter ruteskift eller regn-/lyssensor skift.
- Diagnose apparatet melder: "ikke mulig å grunninnstille sensor"

Feilkoder

Bilen lyser for feil på regn sensor i instrumentet

Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no



Hotline info



Løsning

- Enkelte av disse modellene vil ikke akseptere en grunninnstilling med diagnose apparat. Derfor skal grunninnstillingen gjøres manuelt med følgende prosedyre:
 1. Start motoren og stopp den igen
 2. Slå tenningen på og vent 2-3 sekunder (Regn og lys sensor stabiliserer seg)
 3. Sett vindusviskerbetjeningen i pos 1 (intervall) og deretter i pos 0 (off) (utfør dette trinn innen 7,5 sek)
 4. Trykk lett på vindusviskerbetjeningen i nedover retning (Auto)
 5. Sett vindusviskerbetjeningen 2 ganger i hhv pos 1(intervall) og deretter i pos 0 (off)
 6. Trykk lett på vindusviskerbetjeningen i nedover retning (Auto)
 7. Vindusviskerene går til parkeringsposition.
 8. En korrekt gjennomført grunninnstilling bekreftes ved en kort bevegelse av vindusviskerne.
- Avles feillageret på regn og lyssensor.